

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA	MUNICÍPIO / UF AURORA-TO	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE									91.502,47
Meta	Meta	1.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	91.502,47
Nível 2	Nível 2	1.1.			CAIXAS					-	2.594,61
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	227,00	8,81	BDI 1	11,43	2.594,61
Nível 2	Nível 2	1.2.			CABOS					-	24.312,25
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.138,35	2,42	BDI 1	3,14	16.134,42
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,50	5,28	BDI 1	6,85	119,88
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145,00	9,17	BDI 1	11,90	1.725,50
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	99,50	13,95	BDI 1	18,11	1.801,95
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,90	15,24	BDI 1	19,78	532,08
Serviço	Serviço	1.2.6.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,60	28,63	BDI 1	37,16	3.998,42
Nível 2	Nível 2	1.3.			LUMINÁRIAS					-	13.956,32
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	112,00	96,01	BDI 1	124,61	13.956,32
Nível 2	Nível 2	1.4.			INTERRUPTORES					-	1.610,22
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00	18,99	BDI 1	24,65	1.331,10
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,05	BDI 1	39,00	39,00
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,05	BDI 1	49,39	98,78
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	54,45	BDI 1	70,67	141,34

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA	MUNICÍPIO / UF AURORA-TO	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE									91.502,47
Nível 2	Nível 2	1.5.			TOMADAS					-	5.210,26
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	30,65	BDI 1	39,78	1.511,64
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	24,30	BDI 1	31,54	410,02
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	116,00	21,84	BDI 1	28,35	3.288,60
Nível 2	Nível 2	1.6.			DISJUNTORES					-	1.903,11
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	49,00	9,96	BDI 1	12,93	633,57
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	10,39	BDI 1	13,49	94,43
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	73,95	BDI 1	95,98	191,96
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	112,33	BDI 1	145,79	145,79
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	322,58	BDI 1	418,68	837,36
Nível 2	Nível 2	1.7.			ELETRODUTOS					-	19.016,16
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	295,05	7,74	BDI 1	10,05	2.965,25
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.148,95	6,39	BDI 1	8,29	9.524,80
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,85	27,57	BDI 1	35,78	5.075,39
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,90	41,55	BDI 1	53,93	1.450,72

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA	MUNICÍPIO / UF AURORA-TO	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONA ENITE									91.502,47
Nível 2	Nível 2	1.8.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	770,34
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00	197,84	BDI 1	256,78	770,34
Nível 2	Nível 2	1.9.			RESERVATÓRIO METÁLICO					-	22.129,20
Serviço	Serviço	1.9.1.	Cotação	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO CILINDRICO METALICO COM CAPACIDADE DE 20 M³ CONFORME PROJETO INCLUSIVE ESCADA DE MARINHEIRO	UND	1,00	17.050,00	BDI 1	22.129,20	22.129,20

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AURORA-TO

Local

sábado, 1 de junho de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Denise Cristina Lima

CREA/CAU: 303.044/D

ART/RRT: 0